

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет:

**Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от
"Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.**

1.Начин и технология за изпълнение на поръчката:

- 1.1. Почистване на бетонна повърхност и налепи от тиня.
- 1.2. Направа на армирана замазка по под и стени.
- 1.3. Шприцоване и направа на възстановяваща мазилка.
- 1.4. Направа на мовелитов грунд.
- 1.5. Хидроизолация-двупластова.
- 1.6. Възстановяване на варова мазилка.
- 1.7. Монтаж и демонтаж на подпорно скеле.

♦ **Строително монтажните работи, които ще бъдат извършвани по предмета на поръчката се отнасят за Водоеми – единствено за водоснабдяване.**

♦ Материалите, които ще се използват за изпълнение на хидроизолацията на водоемите да са на циментова основа, като са с доказано качество, безопасни за човешкото здраве и околната среда.

♦ Извършването на СМР да се изпълнява минимум с 10 работника, скеле и други видове строителни съоръжения.

2.Срок на изпълнение на СМР – до 15 /петнадесет/ работни дни, за всеки един обект след възлагане на изпълнението му.

3.Място на изпълнение: на територията на област Търговище.

4.Гаранционни срок на изпълнената хидроизолация - трябва да бъде съобразен и да не превишава повече от два пъти предвидените съгл.чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Изпълнението на строително монтажните работи ще се извърши поетапно и планово за всеки отделен водоем, съобразно нуждите и финансовите възможности на Възложителя, в рамките на срока на договора.

6. Специално изискване: офертите следва да бъдат изготвени след оглед на място - като за целта се подписва декларация за извършен оглед /по бланка на възложителя/.

Забележка: Участник не извършил оглед на място и съответно - не подписал декларация за извършен оглед, няма да му бъде приета офертата и няма да бъде допуснат до участие.

Изготвил:

Красимира Илиева – Техник ВиК